


PROJEKT BUDOWLANY
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
skala 1:10

40mm	dorn z rolki
120mm	warstwa wełnocyjlna- mieszanika
200mm	gleby urodzajnej z piaskiem
	piasek zagęszczony
	grunt rodzimy

300mm	piasek kwarcowy, pikienny 0-2mm
20mm	matka filtrująca
80mm	kruszywo grube 31,5-63,0mm
150mm	zwr
300mm	otaczaki
	geowłóknina
	grunt rodzimy



40mm	dorn z rolki
120mm	warstwa wełnocyjlna- mieszanika
200mm	gleby urodzajnej z piaskiem
	piasek zagęszczony
	grunt rodzimy

BOISKO SPORTOWE Z BIEŻNIĄ		PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC	
PROJEKTOWAŁ:		ul. GRUNWALDZKA 68B, 13-300 N.M.L. TEL.EFON:0784027442	
ASYSTENT PROJEKTANTA:		mgr inż. MARIUSZ ZATORSKI	
SPRAWDZAJĄCY:			
TYTUŁ RYSUNKU:		SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - PRZEKRÓJ POPRZECZNY	
INWESTOR:		LOKALIZACJA:	
GMINA GRODZICZNO		DZIAŁKA NR 92/23 OBRĘB MROCZNO	
GRODZICZNO 17A, 13-324 GRODZICZNO		gmina GRODZICZNO	
DATA:		BRANŻA:	
grudzień 2015r.		B	
NR RYSUNKU:		SKALA RYSUNKU:	
5		1:10	