


PROJEKT BUDOWLANY
RZUT PARTERU
skala 1:50



- A**
- ŚCIANA ZEWN.KONSTR. OCIEPLONA 39cm
- tynk mineralny na siatce
 - ocieplenie-styropian 15cm
 - ściana z gazobetonu gr.24cm
 - suchy tynk-płyty GK na plackach gipsowych lub tynk cem-wap. kl III
- B**
- ŚCIANA WEWN.KONSTR. 24cm
- ściana z gazobetonu gr.24cm
 - suchy tynk-płyty GK na plackach gipsowych lub tynk cem-wap. kl III
- C**
- ŚCIANA WEWN.DZIAŁOWA 12cm
- ściana z bloczków gazobetonowych gr.12cm
 - suchy tynk-płyty GK na plackach gipsowych lub tynk cem-wap. kl III

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

1.1. KORYTARZ 39,96m ² terakota	1.8. SALA 40,21m ² terakota
1.2. SZATNIA SĘDZIEGO 12,95m ² terakota	1.9. POM.GOSP. 11,61m ² terakota
1.3. ŁAZIENKA 5,06m ² terakota	1.10. KOTŁOWNIA 5,11m ² terakota
1.4. SZATNIA 22,40m ² terakota	1.11. PRZEDSIÓNEK WC 5,71m ² terakota
1.5. UMYWALNIA Z WC 21,69m ² terakota	1.11. WC 1,58m ² terakota
1.6. SZATNIA 22,20m ² terakota	1.13. WC OGÓLNODOSTĘPNE 6,43m ² terakota
1.7. UMYWALNIA Z WC 21,69m ² terakota	


- ZŁEW GOSPODARZY ZAMONTOWANY
NA WYSOKOŚCI 80CM NAD POSADZKĄ,
WYLEWKA 80CM NAD POSADZKĄ

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PARTERU:
216,60m²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
260,66m²

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ:h=3,30m

LINIJKA



BUDYNEK SZATNI Z ZAPLECZEM SANITARNYM		PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC ul.GRUNWALDZKA 66B, 13-300 N.M.L. TELEFON 0784027442	
PROJEKTOWAŁ:		ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. MARUSZ ZATORSKI	
		SPRAWDZAJĄCY:	
		TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU	
INWESTOR: GMINA GRODZICZNO GRODZICZNO 17A, 13-324 GRODZICZNO		LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 82/23 OBRĘB MROGZNO gmina GRODZICZNO	
DATA grudzień 2015r.	NR RYSUNKU 2	BRANŻA: B	SKALA RYSUNKU: 1:50