


PROJEKT BUDOWLANY
RZUT PARTERU
skala 1:50



ŚCIANA ZEWN.KONSTR. OCIEPLOWA 39cm

-tynk mineralny na szałce

-ocieplenie-styropian 15cm

-ściana z gazobetonu gr.24cm

-suchy tynk-płyty GK na płaskach

-gipsowych lub tynk cem-wap. kl III

ŚCIANA WEWN.DZIAŁOWA 12cm

-suchy tynk-płyty GK na płaskach

-gipsowych lub tynk cem-wap. kl III

-ściana z bloczków gazobetonowych gr.12cm

-suchy tynk-płyty GK na płaskach

-gipsowych lub tynk cem-wap. kl III

ŚCIANA WEWN.DZIAŁOWA 32cm

-suchy tynk-płyty GK na płaskach

-gipsowych lub tynk cem-wap. kl III

-ściana z bloczków gazobetonowych gr.12cm

-ocieplenie-styropian 15cm

■ - Oświetlenie zewnętrzne

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

LP	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1.1	SALA	terakota	140,32m ²
1.2	SZATNIA	terakota	1,70m ²
1.3	KORYTARZ	terakota	5,34m ²
1.4	PRZEDSIÓNEK WC	terakota	1,84m ²
1.5	WC	terakota	3,43m ²
1.6	KOTŁOWNIA	terakota	7,87m ²
1.7	PRZEDSIÓNEK WC	terakota	4,35m ²
1.8	WC	terakota	3,30m ²
1.9	POM.GOSP.	terakota	22,31m ²
1.10	CHŁODNIA	terakota	2,52m ²
1.11	MAGAZYN	terakota	4,59m ²
RAZEM			197,63m ²
POWIERZCHNIA ZABUDOWY			242,53m ²

LINIJKA



BUDOWA SIWETLICY WIEŚSTEJURKAZ UTWIERDZENIA I PLANY PARKINGOWYMI I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. MARCIN ZYTOŃSKI			
INWESTOR: GMINA GOSPODARSTWO 17A 13-524 Gospodarstwo 17A			
TYTUŁ PRACY: RZUT PARTERU		LOKALIZACJA: GMINA GOSPODARSTWO 17A	
DATA: grudzień 2017r.		STRONA: B	
2		150	