


PROJEKT BUDOWLANY
RZUT WIEŻYBY DACHOWEJ
skala 1:50



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW


RODZAJ ELEMENTU	PRZEKROJ	IL. OSŁ.(szt.,mb)
K1	KROKIEW L=750cm	8x18cm 6 szt.
W1	WIAZAR KRAŁOWY	rys. 4d 16 szt.
S1	SKUP H=277cm	20x20cm 4 szt.
S2	SKUP H=90cm	20x20cm 2 szt.
P1	PLATEW	20x20cm 5,92 mb.
M1	MECZ L=60cm	16x16cm 2 szt.

*Podane długości elementów są wartościami netto,
ze względów wykonawczych należy przycinać drewno
o ok. 30 cm dłuższe

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NIE ZAWIERA
DROBNYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH - DOKŁADNE ZESTAWIENIE
NALEŻY SPORZĄDZAĆ PO KONSULTACJI Z KIEROWNIKIEM BUDOWY
ORAZ WYKONAWCĄ.

UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE WIEŻYBY
NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ POPRZECZ 2-KROTNE
MALOWANIE ŚRODKAMI IMPREGNACYJNYMI, KONSERWACYJNYMI I
OGNIOOCHRONNYMI TYPU FOBOS M-4A NRO
A ELEMENTY WIDOCZNE POMALOWAĆ LAKIEROBEŁCĄ typu Dulux

LINIJKĄ



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z UTWORZENIEM PŁACEN PARKINGOWYCH I NIEZBĘDNYMI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ				PRACOWNIA PROJEKTOWA-TOMASZ MORENC UL. BRUNNA W DOLNA 668 13-300 N.M.L. TELEFON 794027442			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. MARUSZ ZATOSKI				ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. MARUSZ ZATOSKI			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. MARUSZ ZATOSKI				TYTUŁ RYSUNKU: RZUT WIEŻYBY DACHOWEJ			
INWESTOR: GMINA GRODZIECZNO 13-524 Grodziecno 17A				LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 130/2 OGRĘBIE RYNEK gmina GRODZIECZNO			
DATA: grudzień 2017r.				BRYANŻ: B			
INWESTORING: 4				SKALA RYSUNKU: 1:50			